

Stahl-Segmentmulden-Kippaufbau 4A-LKW



Produktvorteile und Optionals

- ? Gewichtsoptimierte, verwindungssteife Hilfsrahmenkonstruktion
- ? Bestmöglicher Stoß- und Verschleißschutz durch speziell gekantete Mulde
- ? Hartverchromter, qualitativ hochwertiger Frontkipppzylinder
- ? Aufbau auf alle LKW-Fabrikate möglich
- ? OPTIONAL: Muldengröße für unterschiedliche Ladevolumen lieferbar
- ? OPTIONAL: Außenliegende Rückwand - dadurch ist ein höheres Ladevolumen gewährleistet
- ? OPTIONAL: Sonder-Pendelrückwand für extrahohe Öffnung mit versenkter Lagerung und automatische Hydraulikbetätigung
- ? OPTIONAL: Schwere Gesteinsausführung mit erhöhten Boden- und Wandstärken
- ? OPTIONAL: Stehpodest an der Vorderwand zur Bedienung der Rollplane
- ? OPTIONAL: Rollverdeck - wahlweise manuell oder über elektrische Fernsteuerung bedienbar
- ? OPTIONAL: Dosiereinrichtung für Pendel-Rückwand mit ausziehbaren Rohranschlag
- ? OPTIONAL: Hochklappbarer Aluminium-Unterfahrschutz

Fahrzeugdetails

TYPBEZEICHNUNG

STAHL-SEGMENTMULDEN-KIPPAUFBAU AUF 4-ACHS-LKW

für Schotter, Erdaushub etc. im Baustelleneinsatz

GEWICHTE

Aufbaugewicht ca. 3,8 t

ABMESSUNGEN

Innenlänge ca. 5.400 mm (Länge = Mittelmaß bei schräger Rückwand)

Innenbreite ca. 2.330 mm

Innenhöhe ca. 1. 470 mm

Ladevolumen ca. 17 m³

Gesamtbreite 2.550 mm

Aufbauhöhe, Ladehöhe etc. kann erst nach Bekanntgabe der genauen LKW-Daten geprüft und Bekanntgegeben werden

RAHMEN

Durchgehende Längsträger mit rückwärtiger Kippwelle

LACKIERUNG

Stahlgranulatreinigung, Zinkstaubgrundierung und Spritzlackierung

mit 2-Komponenten-Nutzfahrzeuge-Acryllacke (RAL- oder LKW-Standardfarbton)

Kunststoffteile und feuerverzinkte Teile unlackiert,

pulverbeschichtete An-/Einbauteile schwarz

Reflektierender Konturmarkierungsstreifen seitlich über ganze Länge (fortlaufend auch am LKW-Fahrerhaus) und

hinten umlaufende Konturmarkierung (standardmäßig seidl. weiß und hinten rot), nach ECE 48

ZUBEHÖR

Heckmarkierung nach ECE-Norm

ANBAUTEILE

Lärmdämpfer = Gummiauflagen

Halterung für Unterlegkeil(e)

Schmutzfänger für Kotflügel hinten

Schaufelhalterung an der Vorderwand

KIPPANLAGE

1 Hochdruck-Frontpresse für Hinterkipplung, Kippwinkel ca. 50°

Hydraulik-Hochdruckanlage mit 80 l-Pumpe zum Direktanflanschen, 80 l-Ölbehälter mit Ölfüllung,

pneum. Kippventil mit Überdrucksicherung und Betätigung im Fahrerhaus

KIPPMULDE

Stahlmulde in halbrunder Segmentbauweise mit verstärktem Obergurt,

Bodenstärke 6 mm und Wandstärke 5 mm,

Vorderwand senkrecht mit Versteifungen und erhöhtem Baggerschutz

Rückwand schräg = Pendelwand mit versenkter Lagerung und autom. mech.
Verriegelung

1 Handbügel

Hinten angeschweißte, kurze Schüttgosse

Seitlich durchgehendes Schutzblech (Schürze)

Linksseitig vorne außen fixe Aufstiegleiter und innen Aufstiegsprossen

(Aufstiegshilfe am LKW muß vorhanden sein)

Impressionen



Vorderwand oben mit erhöhtem Baggerschutz



Stahlblech-Rückwand = Pendelwand mit versenkter Lagerung



Automatische, mechanische Rückwandverriegelung



Hartverchromter, qualitativ hochwertiger Frontkipppylinder



Bestmöglicher Stoß- und Verschleißschutz durch speziell gekantete Mulde



Linksseitig vorne außen fixe Aufstiegleiter



OPTIONAL: Hochklappbarer Aluminium-Unterfahrschutz



Stahl-Segmentmulden-Kippaufbau auf 4-Achs-LKW

